

# **INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

## **II.- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

CONTRATO	PROGRAMA	OBRA	MONTO	AVANCE
5	PRODDER	ADQUISICIÓN DE 10 (DIEZ) REGISTRADORES DE DATOS CON ENVIÓ DE SEÑAL REMOTA MOD. XLOG + 21 INCL. REGISTRADOR DE PRESIÓN Y CAUDAL, MANGUERA PARA TOMA DE PRESIÓN, ACCESORIO PARA FIJACIÓN, SIMCARD CON UN AÑO DE ENVIÓ, ANTENA EXTERNA PARA INSTALACIÓN DENTRO DEL REGISTRO, CABLEADO DE COMUNICACIÓN Y PROGRAMACIÓN. EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA.	850,116	30%
12	PRODDER	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 7 (SIETE) MACROMEDIDORES PARA LOS TANQUES DE DISTRIBUCIÓN, CEDROS, FUNDADORES, VERACRUZ, ALTOS DE STA TERESA, LÁZARO CÁRDENAS (DOS) Y 28 DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA. MEDIDOR DE FLUJO EUROMAG, CAUDALÍMETRO TERMOMAGNÉTICO MUT1222 TUBERÍA DN50... 600 MM 1" GAS CUERPO EN AISI 304, ELECTRODOS EN AISI 316/POM, MC608 B, CONVERTIDOR, CON DISPLAY Y TECLADO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN A BATERÍA, IP 68 CARCASA ALUMINIO, COMPACTO, PACK BATERÍA ESTÁNDAR, SE REQUIERE PARA INSTALAR DE 5 DIÁMETROS ATRÁS Y 3 DIÁMETROS DESPUÉS	426,250.00	50%
2	PRODDER	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 8,000 MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAM. TIPO B MEDIDOR DE FLUJO, TIPO CHORRO MÚLTIPLE, CUERPO DE NYLON 6 + 30% GF, TRANSMISIÓN MAGNÉTICA DE ROTACIÓN DE LA CAPSULA DE REGISTRO, PARA EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA.	3,517,120.00	100%
20	PRODDER	ADQUISICIÓN DE 2 BOMBAS TIPO TURBINA, LUBRICACIÓN EN BASE AGUA PARA UN GASTO DE 230 LPS Y VENCER UNA COLUMNA DE 63 MCA, INCLUYE: CABEZAL DE DESCARGA JUEGO DE TAZONES COLUMNA FLECHAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PARA CÁRCAMO AMISTAD A DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA N° 2 RED DE DISTRIBUCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA.	1'056,140.03	35%
	PRODDER	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS CÁRCAMOS DE REBOMBEO MORELOS, AMISTAD PLANTA II, LA CUCHILLA PLANTA I, PARA LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA.	4,535,650.00	60%
	PRODDER	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA (CLORO) EN PLANTA POTABILIZADORA 1, PLANTA POTABILIZADORA 2 Y TANQUE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA.	666,000.00	50%
1	RECURSOS PROPIOS	SUMINISTRO DE 4,400.0 METROS LINEALES EFECTIVOS DE TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA- CAMPANA CON ANILLO ELASTOMÉRICO INTEGRADO DE FÁBRICA, NORMA ISO-16422-2008, SERIE MÉTRICA, CLASE 500, PRESIÓN NOMINAL 12.5 KG/CM2 DE 250 MM DE DIÁMETRO L.A.B. ALMACÉN PARA LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LOS POZOS LAS CUEVAS A TANQUE DE ALTOS DE SANTA TERESA	2,781,628.96	100%
3	RECURSOS PROPIOS	SUMINISTRO DE 650 M3 DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO Y 1,600 LTS DE EMULSION	1,650,520	85%
4	RECURSOS PROPIOS	HIPOCLORITO DE CALCIO TABLETA DE 3" 8,100 KG. II.2 BIOCIDA CALCO 20 3,600 KG. II.3 POLIMERO FLOC 260 12,240 KG	4,420,212.48	80%
6	RECURSOS PROPIOS	SUMINISTRO DE CUATRO (4) CRIBAS ESTÁTICAS, MODELO HTWS-120, CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE 304 CON CONEXIONES BRIDADAS, ASÍ COMO EL ACONDICIONAMIENTO DE UN CABEZAL DE DISTRIBUCIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS CRIBAS CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE, CEDULA 10 DE 30 PULGADAS EL CABEZAL, 14" LA TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN Y 16" LA TUBERÍA DE DESCARGA, BRIDAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES. CAPACIDAD: CAPACIDAD MÁXIMA DE CADA CRIBA: 145 LITROS POR SEGUNDO DE AGUAS RESIDUALES SANITARIAS.	3,723,887.68	100%
7	RECURSOS PROPIOS	INSTALACION DE (4) CRIBAS ESTÁTICAS, MODELO HTWS-120, CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE 304 EN LA CIUDAD DE ACUÑA COAHUILA.	1,796,927.72	100%
8	RECURSOS PROPIOS	SUMINISTRO DE 750.0 M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c=200 KG/CM2	1,668,600.00	100%
10	RECURSOS PROPIOS	REHABILITACION DE LA CALLE BALSAS ENTRE RIO BRAVO Y RIO AGUANAVALLEN LA COLO. LA RIBERA	261,752.80	100%
11	RECURSOS PROPIOS	INTERCONEXION DE TANQUE SUPERFICIAL A TANQUE ELEVADO DE 3.00 M3 DE CAPACIDAD EN ALTOS DE SANTA TERESA	392,710.95	100%
13	RECURSOS PROPIOS	CAPACITACION TECNICA PARA LA ELABORACION DE LA SECTORIZACION Y CATASTRO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN ESTA CIUDAD	80,388.00	100%
14	RECURSOS PROPIOS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE COBRE DE EL LIBRAMIENTO EMILIO MENDOZA A LIBRAMIENTO SUR PONIENTE	2,155,500.50	100%
16	RECURSOS PROPIOS	REHABILITACION DE LA CALLE RIO LERMA ENTRE RIO CONCHOS Y RIO BALSAS DE LA COLONIA SANTA TERESA DE ESTA CIUDAD	353,505.01	100%
18	RECURSOS PROPIOS	AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS EN CALLE LOS LOROS ENTRE PROLONGACION ALVARADO Y ETLA Y PROL. ALVARADO ENTRE LOROS Y PROL. IXTEPEC EN LA COL. OBRERA DE ESTA CIUDAD	211,184.83	100%
19	RECURSOS PROPIOS	SUMINISTRO DE 7,000 MICROMEDIDORES DE 1/2 "DE MATERIAL DE CUERPO DE PLÁSTICO TIPO MEDIDOR DE "CHORRO MÚLTIPLE, CLASE METEOROLÓGICA "B", POSICIÓN DE INSTALACIÓN HORIZONTAL, TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, TEMPERATURA MAX. 30° C, PRESIÓN MÁXIMA DE 150 PSI, CONEXIÓN NPT, INDICACIÓN DE LECTURA M3 ESTÁNDAR DE FABRICACIÓN ISO4064	3,036,880.00	60%

21	RECURSOS PROPIOS	REHABILITACION DE LA CALLE PARAISO ENTRE CALLE CUBILETE Y TOPE DE CALLE EN FRACCIONAMIENTO PARAISO	1,202,519.74	100%
22	PRODDER	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO CON BASE DE CONCRETO F=200KG/CM2 Y LAMINA DE ACERO, EN EL FRACC. VERACRUZ EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA	3'477,999.81	80%
23	RECURSOS PROPIOS	PROYECTO EJECUTIVO DE LA LÍNEA DE DESCARGA DEL CÁRCAMO DEL PUENTE INTERNACIONAL A POZO DE VISITA EN EL LIBRAMIENTO JOSE DE LAS FUENTES RDZ. Y CALLE VICTORIA. DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PTAR, OPERACIÓN, OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS, EN ESTA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA	984,851.60	80%
24	RECURSOS PROPIOS	REHABILITACIÓN DEL REACTOR NORTE, INCLUYE: SERVICIO DE DESAGÜE Y LIMPIEZA EXTRACCIÓN DE SÓLIDOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TUBERÍA OBSOLETA SUMINISTRO DE MEDIDOR DE LODOS, SUMINISTRO DE ELECTRODO DE OXÍGENO SERVICIO DE LLENADO Y ESTABILIZACIÓN DE REACTOR	3,735,324.58	100%
31	RECURSOS PROPIOS	REHABILITACIÓN DEL REACTOR SUR, INCLUYE: SERVICIO DE DESAGÜE Y LIMPIEZA EXTRACCIÓN DE SÓLIDOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TUBERÍA OBSOLETA SUMINISTRO DE MEDIDOR DE LODOS, SUMINISTRO DE ELECTRODO DE OXÍGENO SERVICIO DE LLENADO Y ESTABILIZACIÓN DE REACTOR	3,735,324.58	30%
25	RECURSOS PROPIOS	REHABILITACION DE LA RED DE ALACANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MALVA DE LA COLONIA 5 DE MAYO	99,839.10	100%
29	RECURSOS PROPIOS	SOLPADPR OMEGA DE TRES LOBULOS MOD 63 PARA UNA PRECION MAXIMA DE 12 PSI FLUJO MAXIMO A AMXIMA VELOCIDAD 2083 ICFM CONEXIÓN 200 DN PESO 245 KG MARCA KAESER (DOS PIEZAS)	1,340,372.12	50%
30	RECURSOS PROPIOS	REHABILITACION DE LA RED DE ALACANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JOB DE LA COLONIA NUEVA JESUSALEN	108,115.85	100%
33	RECURSOS PROPIOS	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE DRENAJE Y CANAL EN CALLE ANAHUAC DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA	414,393.30	100%
34	RECURSOS PROPIOS	SUMINISTRO DE 300 M3 DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200KG/CM2	667,440.00	30%
35	RECURSOS PROPIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE PRINCIPAL ELECTROMAGNÉTICO DE 2,000 AMPS, PARA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN EN EL SISTEMA DE CAPTACIÓN AMISTAD, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	1,210,967.28	50%